

GRAD VODICE

TROŠKOVNIK ZA NABAVU I UGRADNJU AUTOBUSNIH NADSTREŠNICA NA PODRUČJU GRADA VODICA

opis	jed.mjere	kom	jed.cijena	ukupno KN
<p>1. Nabava doprema i montaža autobusnog stajališta kao i postojeća (prema slici u prilogu), sljedećih tehničkih karakteristika. Materijal okvira Inox AISI 304, ispunjena je kaljeno sigurnosno staklo (bočna - transparentno staklo, leđa - satinirano staklo). Nosivi dio je od šest konstruktivnih vertikalnih elemenata, ugradnja u betonsku podlogu. Krov je lučni od kaljenog stakla sa četiri bočna izljeva kišnice. Od opreme treba imati, klupu dužine 150cm a širine 40 cm te vitrinu plana vožnje dimenzija 60x60 (staklo 44x44 cm). Tlocrtne dimenzije nosivog dijela trebaju biti dužine 430 cm a širine 75cm. Krov treba da je veći od donjeg dijela te tlocrtnih dimenzija dužine 470cm a širine 140cm. Krov treba biti širi od donjeg dijela konstrukcije i to : leđa i bočne strane 20 cm a prednji otvoreni dio 50cm. Dozvoljena odstupanja od tlocrtnih dimenzija +/- 10cm.</p>	kom	4,00	0,00 kn	0,00 kn
<p>2. Nabava doprema i montaža autobusnog stajališta kao i postojeća (prema slici u prilogu), sljedećih tehničkih karakteristika. Materijal okvira Inox AISI 304, ispunjena je kaljeno sigurnosno staklo (bočna - transparentno staklo, leđa - satinirano staklo). Nosivi dio je od šest konstruktivnih vertikalnih elemenata, ugradnja u betonsku podlogu. Krov je lučni od kaljenog stakla sa četiri bočna izljeva kišnice. Od opreme treba imati, klupu dužine 150cm a širine 40 cm te vitrinu plana vožnje dimenzija 60x60 (staklo 44x44 cm). Tlocrtne dimenzije nosivog dijela trebaju biti dužine 430 cm a širine 55cm. Krov treba da je veći od donjeg dijela te tlocrtnih dimenzija cca. dužine 470cm a širine 100cm. Krov treba biti širi od donjeg dijela konstrukcije i to : leđa i bočne strane 20 cm a prednji otvoreni dio 50cm. Dozvoljena odstupanja od tlocrtnih dimenzija +/- 10cm.</p>	kom	1,00	0,00 kn	0,00 kn

3. Nabava doprema i ugradnja kaljenog stakla dimenzija 2000 x 1200 mm debljine 10 mm. U stavku uključena i nabava, doprema te ugradnja potrebnih metalnih nosača stakla.

kom	1,00	0,00 kn	0,00 kn
-----	------	---------	---------

UKUPNO	0,00 kn
PDV 25%	0,00 kn
SVEUKUPNO:	0,00 kn

Napomena : stavke ne obuhvaćaju zemljane te betonske radove na pripremi i izvedbi armiranobetonske podloge, izvedba navedenih radova su obveza Grada Vodica.

