

**TROŠKOVNIK UREĐENJA ULICE OBALA VLADIMIRA NAZORA
OBJEKTA "STARA ŠKOLA"**

IZA

<i>Redni broj</i>	<i>Opis radova</i>	<i>Jedinične mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinična cijena</i>	<i>Ukupna cijena</i>
1.	Nabava doprema i ugradnja cestovnih rubnjaka dimenzija 25x15 cm. Stavka obuhvaća strojno zasjecanje asfalta, iskop rova za izradu temelja rubnjaka, ugradnju betona temelja MB 25, ugradnju rubnjaka te fugiranje reški u svemu prema utvrđenoj niveleti ceste. Odvoz zemljanog materijala te asfalta na ovlaštenu deponiju uz obavezno predodjenje potvrde o prijemu iskopa.	m1	65,00		
2.	Nabava, doprema te izrada nogostupa od betonskog opločnika debljine 6cm kao Semmelrock Ogulin uzorka kao u ulici "Prvomajska" na nosivom tamponskom sloju od drobljenog kamenog materijala debljine od 5 do 10 cm granulacije 4-8mm. Stavka uključuje nabavu, dovoz i ugradnju opločnika te potrebnog kamenog materijala te njegovo razastiranje i valjanje do potrebne zbijenosti, uz optimalnu vlagu. Dozvoljeno odstupanje od visinskih parametara zadanih projektom ili uvjetom odvodnje oborinskih voda +/- 0,5cm. U cijenu uračunati sav rad i materijal kao i potreban transport viška odnosno manjka materijala kao i rad strojeva. Obračun po m2 uređene podloge	m2	40,00		
3.	Izrada asfaltnog zastora od asfalbetona AB 11 u svrhu sanacije oštećenja postojećeg asfaltnog zastora nastalih pri iskopu rova za temelj rubnjaka. Stavka obuhvaća sve potrebne radnje pri ugradnji asfaltno mješavine kao i tampon granulacije od 0-31,5 mm.	m2	20,00		

UKUPNO _____
PDV(25%) _____
SVEUKUPNO _____

Napomena : točne količine utvrdit će se izmjerom nakon izvršenih radova