

**TROŠKOVNIK UREĐENJA POLJSKOG PUTA
U KRIŽINI ; cca. 400 m¹**

I PRIPREMNI RADOVI

1. Uklanjanje grmlja i šiblja (promjera do ϕ 10 cm). Uključivo sa podtlom do debljine 15 cm. U stavku uključen utovar i odvoz na gredski deponij.
Obračun radova se vrši po m² stvarno očišćene površine.

m² 850,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI

- 1 Priprema i planiranje planuma trase poljskog puta. Stavka obuhvaća planiranje planuma i radove uklanjanja udarnog kamenja pneumatskim čekićem. Obračun po m² planiranog planuma.

m² 1.960,00

- 2 Izrada nosivog sloja od matičnog materijala debljine 15 cm za frakcije do 32mm. Materijal treba sadržavati min. 25% zemlje. Radovi izrade gornjeg nosivog sloja rade se na način da se nosivi planum izvede traktorom sa ugrađenom ROTO frezom. Obračun po m² izvedenog puta.

m² 1.960,00

- 3 Planiranje nosivog sloja sa grejderom. Nagib ceste 2,5% do 4%. Stavka obuhvaća strojno razastiranje nosivog sloja. Obračun po m2 isplanirane prometnice
- m2 1.960,00
4. Valjanje nosivog sloja vibro valjkom sa tri prelaza po planumu uz 1/3 preklopa. Koeficijent zbijanja nosivog sloja iznosi 1,25. Obračun po m2 uvaljanog tampona u u zbijenom stanju.
- m2 1.960,00
5. Izrada procjednica za odvodnju oborinskih voda sa planuma ceste izvedbom zaobljenog korita dubine 15 cm a širine 60-80 cm koso položenog na os ceste kako bi se osigurala nesmatana odvodnja oborinskih voda. Točne pozicije procjednica odredit će naručitelj prije početka radova.
- kom 25,00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

REKAPITULACIJA

- I PRIPREMNI RADOVI
- II ZEMLJANI RADOVI
-

UKUPNO**PDV****SVEUKUPNO**