

**TROŠKOVNIK UREĐENJA POLJSKOG PUTA
U ČISTOJ MALOJ****I ZEMLJANI RADOVI**

- | | | | |
|----------|--|----|--------|
| 1 | Strojno ravnanje te planiranje ulegnutih dijelova makadamske prometnice uz potrebnu nadopunu tamponom debljine do 15 cm. | m2 | 800,00 |
| 2 | Valjanje sloja tampona vibro valjkom sa tri prelaza po planumu uz 1/3 preklopa. Koeficijent zbijanja tampona iznosi 1,25. Obračun po m2 uvaljanog tampona u u zbijenom stanju. | m2 | 800,00 |

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO

Napomena : ponuda je alternativna , troškovnik ne ulazi u ukupni zbroj.