

**TROŠKOVNIK GRADEVINSKIH RADOVA ODRŽAVANJA GRADSKIH PLAŽA I SANACIJE
OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU**

A GRADSKE PLAŽE

Održavanje plaža kupalište Blata u Vodicama

1.1.	Dobava i ugradba plažnog materijala u kupališnoj zoni. Srednja krupnoća zrna kamenog plažnog materijala 8 - 16 mm. Stavka uključuje ,transport i ugradbu dok materijal osigurava naručitelj s deponija u Račicama. Isti je prethodno potrebno samljeti na traženu granulaciju.	m3	1.000,00
1.2.	Izvedba ljetnog profila. Strojno formiranje plažnih formi u svemu prema projektnoj dokumentaciji i zadanim profilima. Obračun po m2 uredene plaže.	m2	3.300,00
1.3.	Izvedba zimskog profila. Strojno formiranje plažnih formi u svemu prema projektnoj dokumentaciji i zadanim profilima. Obračun po m2 uredene plaže.	m2	3.300,00
1.4.	Čišćenje, uklanjanje te premještanje plažnog kamenog materijala sa šetnice na potezu od Plave plaže do vile Marijane te jednog manjeg dijela kod hotela Kristina i ispred stare škole. Materijal uklanjati strojno te po potrebi ručno. Količina obuhvaća dva kompletna čišćenja šetnice tijekom trajanja ugovora.	m1	800,00

UKUPNO KUPALIŠTE BLATA

Održavanje plaže u Srimi

2.1.	Dobava i ugradba plažnog materijala u kupališnoj zoni. Srednja krupnoća zrna kamenog plažnog materijala 8 - 16 mm. Stavka uključuje ,transport i ugradbu dok materijal osigurava naručitelj s deponija u Račicama. Isti je prethodno potrebno samljeti na traženu granulaciju.	m3	1.000,00
2.2.	Čišćenje, uklanjanje te premještanje plažnog kamenog materijala sa šetnice na potezu od ograde kampa Imperijal do uvale Mali Dvor. Materijal uklanjati strojno te po potrebi ručno. Količina obuhvaća dva kompletna čišćenja šetnice tijekom trajanja ugovora.	m1	1.800,00
2.3.	Izvedba ljetnog profila. Strojno formiranje plažnih formi Obračun po m2 uredene plaže.	m2	2.300,00
2.4.	Izvedba zimskog profila. Strojno formiranje plažnih formi . Obračun po m2 uredene plaže.	m2	2.300,00

UKUPNO PLAŽA SRIMA

Održavanje plaža kupalište Vruje u Vodicama

- 3.1. Dobava i ugradba plažnog materijala u kupališnoj zoni. Srednja krupnoća zrna kamenog plažnog materijala 8 - 16 mm. Stavka uključuje ,transport i ugradbu dok materijal osigurava naručitelj s deponija u Račicama.Isti je prethodno potrebno samljeti na traženu granulaciju.
- m3 1.000,00

UKUPNO PLAŽA HANGAR

UKUPNO A GRADSKE PLAŽE

B RAMPA ZA INVALIDE

Izvedba invalidske rampe na Srimi

1. Izrada, doprema i ugradnja rampe za invalide od INOX-a kvalitete A4 u svemu prema nacrtu u prilogu. Obračun po komadu izvedene i ugrađene rampe, uključivo sav potreban materijal, rad na izvedbi te montaži kao i spojni te pričvrtni pribor. U stavku uračunata izvedba armiranobetonskih temelja od betona C30/37 sa potrebnim iskopom i oplatom, rad u moru.
- kom 1,00

UKUPNO INVALIDSKA RAMPA

REKAPITULACIJA

A GRADSKE PLAŽE

B RAMPA ZA INVALIDE

UKUPNO

PDV (25 %)

SVEUKUPNO