

**TROŠKOVNIK FORMIRANJA PRISTUPNOG PUTA
'GRADINA " ; cca. 600 m1**

Napomena : prije davanja ponude OBAVEZAN obilazak predmetne dionice radi kvalitetnog sagledavanja količina svih navedenih stavki radova.

1. * Strojno razbijanje stijena te formiranje trase odnosno posteljice pristunog puta širine 3.5 m1 matičnom stijenskom masom.

m2 2.100,00

2. * Izrada završnog sloja nasipavanjem formirane trase puta širine 3,5m1 kamenom sitneži (jalovinom) granulacije 0-32,5 mm debljine 7 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje.

m2 2.100,00

3. * Izrada posteljice odnosno nasipa formirane trase puta širine 3,5m1 kamenim nasipom sloja debljine 100-150 cm. Kompaktiranje u slojevima od 50 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje.

m3 100,00

3. * Valjanje posteljice te završnog sloja vibro valjkom težine ne manje od 5 tona do potrebne zbijenosti sa preklopima od 1/3 širine uz potrebno vlaženje.

m2 2.100,00

REKAPITULACIJA

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO