

TROŠKOVNIK UREĐENJA POLJSKOG PUTA
 ' Kozara " ; cca. 1100 m1

Napomena : prije davanja ponude OBAVEZAN obilazak predmetne dionice radi kvalitetnog sagledavanja količina svih navedenih stavki radova.

- | | | |
|---|----|----------|
| 1. Uređenje posteljice makadamske ceste. | | |
| * Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). U cijenu uračunat rad stroja manipulacije matičnim materijalom. | m2 | 3.300,00 |
| 2. Izrada završnog sloja makadamske ceste. | | |
| * Mjestimična izrada završnog sloja makadamske ceste (nakon pregleda kvalitete ravnosti posteljice nadzornog inženjera) nasipanjem kamene sitneži (tampona) granulacije 0-16mm debljine sloja od 2 do 4 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje. | m2 | 3.300,00 |
| 3. Kompaktiranje posteljice i završnog sloja vibro valjkom. | | |
| * Valjanje posteljice te završnog sloja vibro valjkom težine ne manje od 5 tona do potrebne zbijenosti sa preklopima od 1/3 širine uz potrebno vlaženje. | m2 | 3.300,00 |
| 4. Utovar te odvoz nasipa od šute. | | |
| * Strojni a po potrebi ručni utovar te odvoz nasipa od šute (keramike, siporeksa i slično) sa makadamske ceste. Materijal deponirati na ovlaštenu deponiju za što je potrebno priložiti otpremnice. U cijenu uračunat rad stroja, radnika, utovar, prijevoz, istovar materijala te trošak deponija. | m3 | 60,00 |

REKAPITULACIJA

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO