

**TROŠKOVNIK FORMIRANJA PRISTUPNOG PUTA
' UPOV " ; cca. 210 m1**

Napomena : prije davanja ponude OBAVEZAN obilazak predmetne dionice radi kvalitetnog sagledavanja količina svih navedenih stavki radova.

1. * Probijanje puta kroz šikaru i raslinje, strojno razbijanje stijena po potrebi te formiranje trase odnosno posteljice pristunog puta širine 3.0 m1 matičnom stijenskom masom. U stavku uključen utovar i odvoz viška materijala na ovlaštenu deponiju

m2 630,00

2. * Izrada posteljice odnosno nasipa formirane trase puta širine 3,0m1 kamenim nasipom sloja debljine 100-150 cm. Kompaktiranje u slojevima od 50 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje.

m3 100,00

3. * Izrada završnog sloja nasipavanjem formirane trase puta širine 3,0m1 kamenom sitneži (tamponom) granulacije 0-32,5 mm debljine 7 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje.

m2 630,00

4. * Valjanje posteljice te završnog sloja vibro valjkom težine ne manje od 5 tona do potrebne zbijenosti sa preklopima od 1/3 širine uz potrebnu vlaženje.

m2 630,00

REKAPITULACIJA

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO