

**TROŠKOVNIK UREĐENJA POLJSKOG PUTA**  
**' Rakitnica " ; cca. 250 m1**

**Napomena : prije davanja ponude OBAVEZAN obilazak predmetne dionice radi kvalitetnog sagledavanja količina svih navedenih stavki radova.**

**1. Uređenje posteljice makadamske ceste.**

\* Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). U cijenu uračunat rad stroja manipulacije matičnim materijalom.

m2 880,00

**2.**

**Izrada završnog sloja makadamske ceste.**

\* Mjestimična izrada završnog sloja makadamske ceste (nakon pregleda kvalitete ravnosti posteljice nadzornog inženjera) nasipanjem kamene sitneži (tampona) granulacije 0-16mm debljine sloja od 2 do 4 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje.

m2 880,00

**3. Kompaktiranje posteljice i završnog sloja vibro valjkom.**

\* Valjanje posteljice te završnog sloja vibro valjkom težine ne manje od 5 tona do potrebne zbijenosti sa preklopima od 1/3 širine uz potrebno vlaženje.

m2 880,00

**REKAPITULACIJA**

---

**UKUPNO**

**PDV**

**SVEUKUPNO**