

TROŠKOVNIK UREĐENJA POLJSKOG PUTA
 ' Kapelica Špiridun - Kapelica Pompeji " ; cca. 2050 m¹

Napomena : prije davanja ponude OBAVEZAN obilazak predmetne dionice radi kvalitetnog sagledavanja količina svih navedenih stavki radova.

- | | | | |
|-----------|---|----|----------|
| 1. | Strojno uklanjanje stijenske mase. * Stavka uključuje strojno razbijanje većih stijena hidrauličkim čekićom koje se nalaze na trasi puta te utovar i odvoz viška materijala na ovlaštenu deponiju. | m3 | 100,00 |
| 2. | Izrada nasipa od kamenog materijala * Izrada posteljice odnosno nasipa trase puta širine 3,5m1 kamenim nasipnom sloju debljine oko 30 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje. | m3 | 210,00 |
| 3. | Uređenje posteljice makadamske ceste. * Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). U cijenu uračunat rad stroja manipulacije matičnim materijalom. | m2 | 7.200,00 |
| 4. | Izrada završnog sloja makadamske ceste. * Mjestimična izrada završnog sloja makadamske ceste (nakon pregleda kvalitete ravnosti posteljice nadzornog inženjera) nasipanjem kamene sitneži (tampona) granulacije 0-16mm debljine sloja od 2 do 4 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje. | m2 | 7.200,00 |
| 5. | Kompaktiranje posteljice i završnog sloja vibro valjkom. * Valjanje posteljice te završnog sloja vibro valjkom težine ne manje od 5 tona do potrebne zbijenosti sa preklapima od 1/3 širine uz potrebno vlaženje. | m2 | 7.200,00 |

REKAPITULACIJA

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO