

TROŠKOVNIK UREĐENJA POLJSKOG PUTA
' Gačelezi - Grabovci " ; cca. 2700 m1

Napomena : prije davanja ponude OBAVEZAN obilazak predmetne dionice radi kvalitetnog sagledavanja količina svih navedenih stavki radova.

- | | | |
|--|--|------------------|
| 1. Strojno uklanjanje stijenske mase. | * Stavka uključuje strojno razbijanje većih stijena hidrauličkim čekićom koje se nalaze na trasi puta te utovar i odvoz viška materijala na ovlaštenu deponiju. | m3 40,00 |
| 2. Izrada nasipa od kamenog materijala | * Izrada posteljice odnosno nasipa trase puta širine 3,5m1 kamenim materijalom (šakavcem ili tamponom) u nasipnom sloju debljine do 30 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje. | m3 130,00 |
| 3. Uređenje posteljice makadamske ceste. | * Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnjanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). U cijenu uračunat rad stroja manipulacije matičnim materijalom. | m2 6.900,00 |
| 4. Izrada završnog sloja makadamske ceste. | * Mjestimična izrada završnog sloja makadamske ceste (nakon pregleda kvalitete ravnosti posteljice nadzornog inženjera) nasipanjem kamene sitneži (tampona) granulacije 0-16mm debljine sloja od 2 do 4 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje. | m2 6.900,00 |
| 5. Kompaktiranje posteljice i završnog sloja vibro valjkom. | * Valjanje posteljice te završnog sloja vibro valjkom težine ne manje od 5 tona do potrebne zbijenosti sa preklopima od 1/3 širine uz potrebno vlaženje. | m2 6.900,00 |

6. **STROJNO** rezanje grmlja i šiblja koje smanjuje poprečni profil makadamske prometnice.

m1 1.600,00

REKAPITULACIJA

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO