

TROŠKOVNIK UREĐENJA POLJSKOG PUTA
' Kovča - Bili Brig " ; cca. 1500 m1

Napomena : prije davanja ponude OBAVEZAN obilazak predmetne dionice radi kvalitetnog sagledavanja količina svih navedenih stavki radova.

1. Uređenje posteljice makadamske ceste.

* Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnjanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). U cijenu uračunat rad stroja manipulacije matičnim materijalom.

m2 4.500,00

2.

Izrada završnog sloja makadamske ceste.

* Mjestimična izrada završnog sloja makadamske ceste (nakon pregleda kvalitete ravnosti posteljice nadzornog inženjera) nasipanjem kamene sitneži (tampona) granulacije 0-16mm debljine sloja od 2 do 4 cm. U cijenu uračunat materijal, rad stroja, utovar, prijevoz, istovar materijala te strojno i ručno planiranje.

m2 4.500,00

3. Kompaktiranje posteljice i završnog sloja vibro valjkom.

* Valjanje posteljice te završnog sloja vibro valjkom težine ne manje od 5 tona do potrebne zbijenosti sa preklapima od 1/3 širine uz potrebno vlaženje.

m2 4.500,00

REKAPITULACIJA

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO