

UL. ANTE STARČEVIĆA TROŠKOVNIK OGRADNIH ZIDOVA

		Jedinica	Količina	Cijena	Ukupno
1	Rušenje zida s obostranim kamenom.U sredini betonskom jezgrom.Zid dim 0,30x1,00mx46,00m. Također iskop,odvoz betonskog temelja,dim. 0,60x0,40x46,00m.Odvoz srušenog materijala na deponiju.	m ³	24,85		
2	Rušenje, utovar i odvoz postojećeg kamenog suhozida	m ³	20,00		
4	Iskop temelja na novi zid položen po projektnoj dokumentaciji.Odvoz materijala od iskopa na deponiju				
	iskop	m ³	14,17		
	odvoz	m ³	11,05		
5	Plitki iskop u materijalu III kategorije.U svrhu korekcije buduće nivelete prometnice.Dubina iskopa cca 20 cm. Odvoz materijala na deponiju	m ²	700,00		
7	Kombinirani iskop(strojni i ručni)za šaht od vode.	m ³	1,79		
8	Dobava betona i izvedba podložnog betona d=8cm,M-15	m ³	2,45		
9	Dobava betona M-30,betoniranje temelja zida u dvostranoj oplati	m ³	14,16		
10	Šalovanje, dobava betona i armature te izrada ogradno-potpornog zida d=20cm, visine 1,00m'.Armatura MA Q-283 u jednom sloju.	m ³	2,00		
21	Beton zidova ulaznih rampi u parcele lijevo i desno te rampi	m ³	11,38		

11	Dobava, sječenje, vezivanje, ugradba armature u temelje i zid. Temelji 40x40 cm. RA 4ø12; Vilice RA ø8/25 CM(klasični serklaž), zid MA Q-283 u jednom sloju u sredini	kg	669,21		
10	Dobava kamena (lomljeni kamen). Zidanje zida s kamenom obostrano uz izvedbu betonske jezgre u sredini debljina zida. Ukupno 30cm, betonsko jezgra d=10 cm. Visina zida 1,00m	m ²	41,00		
22	Tamponiranje ulaznih rampi iz st.4, te rampi u dvorište	m ³	10,27		
16	Dobava i izrada habajućeg asfaltnog sloja kolničke konstrukcije. TIP AB-11 u debljini od 5 cm	m ²	605,00		
11	Izmještanje el.stupa javne rasvjete:				
	demontaža stupa	kom	1,00		
	rušenje bet.temelja s odvozom	kom	1,00		
	iskop jame za novi temelj stupa	kom	1,00		
	betoniranje temelja skupa	kom	1,00		
	dim. 70x70x90 s potrebnim vijcima i bužirom				
	nastavljanje dovodnog i odvodnog kabela	kom	2,00		
	ponovna montaža demontiranog stupa i stavljanje u funkciju	kom	1,00		
15	Visinska korekcija zatečenih postojećih poklopaca vodomjera	kom	5,00		

17	Pilanje monoblokova za izradu taložnice ispred revizije (0,20+0,5)x2=1,40x9kom	m	9,00		
18	Dijamantno rezanje već izbetoniranog zida (proširenje vrata)	m	3,60		
23	Reparatura oplpčnjaka u km.0+234 lijevo	m ²	8,00		
24	Izvedba skošenja zidova na završetcima i diletacijama	m	778,80		
25	Dobava i ugradba procjednica od pvc cijevi Ø50, d=30cm na svakih 2,00m	kom	105,00		
26	Ugradba ljevano željeznih poklopaca	kom	1,00		

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO: