

	Troškovnik- ponuda za asfalterske radove na području grada Vodica				
		jm	količina	cijena	troškovi
	Ulica Skopska				
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
I	Geodetski radovi				
1.	Geodetsko snimanje postojećeg stanja ulice i izrada prijedloga rješenja odvodnje. Posebno uzeti u obzir da se zadovolje visine postojećih ulaza, da se ne predviđaju dublji iskopi zbog plitkih instalacija na ulicama gdje nema mogućnosti spajanja na oborinsku kanalizaciju.				
	Obračun po m2	m2	1.417,88		- kn
2.	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nakon asfaltiranja ulica sa visinskim kotama na maksimalno 20 m' razmaka Snimkom obuhvatiti i postojeće ulaze u objekte i dvorišta sa visinskim kotama.				
	Obračun po m2	m2	1.417,88		- kn
	ukupno:				- kn
II	Pripremni radovi				
1.	Strojno zasjecanje asfaltnog zastora za potrebe uklapanja novog asfalta na postojeći.				
	Obračun po m'.	m'	14,83		- kn
2.	Visinska korekcija zatečenih postojećih lijevano željeznih poklopaca kanalizacije ili slično radi postizanja kote nivelete. Oslanjanje podignutih poklopaca dozvoljeno isključivo na beton MB30 uz korištenje oplata te po potrebi sidrenje u ploču.				
	Obračun po komadu.	kom	6,00		- kn
	ukupno:				- kn
III	Zemljani radovi				
1.	Iskop materijala IV-V ktg tla u svrhu korekcije buduće nivelete prometnice. Stavka uključuje i potreban odvoz viška materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km. Moguća oštećenja instalacija izvođač će sanirati o svom trošku. Trošak deponija snosi izvođač te je ukalkuliran u jediničnu cijenu.				
	Obračun po m3 iskopanog materijala.	m3	212,68		- kn
2.	Fino planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti u svrhu uređenja poprečnih i uzdužnih nagiba.				
	Obračun po m2.	m2	1.417,88		- kn
3.	Izrada nosivog tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala debljine 15 cm. Stavka uključuje nabavu i dovoz materijala, te njegovo razastiranje i valjanje do potrebne zbijenosti, uz optimalnu vlagu. Dozvoljeno odstupanje od visinskih parametara zadanih projektom ili uvjetom odvodnje oborinskih voda +/- 2 cm. U cijenu uračunati sav rad i materijal kao i potreban transport viška odnosno manjka materijala kao i rad strojeva.				
	Obračun po m3 uređene podloge.	m3	212,68		- kn
	ukupno:				- kn

IV	Asfalterški radovi				
1.	Izrada habajućeg asfaltnog sloja kolničke konstrukcije tipa AB 11 u debljini od 5 cm uz poštivanje padova prema projektnoj dokumentaciji ili uvjetu oborinske odvodnje. U cijenu uključena nabava i dovoz materijala, te strojna ugradba uz adekvatno valjanje i postizanje odgovarajuće zbijenosti. Obavezno čišćenje, otprašivanje i prskanje bitumenskom emulzijom AB ploča šahtova, te drugih kontaktnih površina asfalt- beton i asfalt- asfalt. Obračun po m2.	m2	1.417,88		- kn
	ukupno:				- kn
	Rekapitulacija radova ulica Skopska				
I	Geodetski radovi				- kn
II	Pripremni radovi				- kn
III	Zemljani radovi				- kn
IV	Asfalterški radovi				- kn
			ukupno:		- kn
			pdv 25%		- kn
			sveukupno:		- kn
	Troškovnik- ponuda za asfalterške radove na području grada Vodica				
		jm	količina	cijena	troškovi
	Ulica Blata				
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
I	Geodetski radovi				
1.	Geodetsko snimanje postojećeg stanja ulice i izrada prijedloga rješenja odvodnje. Posebno uzeti u obzir da se zadovolje visine postojećih ulaza, da se ne predviđaju dublji iskopi zbog plitkih instalacija na ulicama gdje nema mogućnosti spajanja na oborinsku kanalizaciju. Obračun po m2	m2	415,00		- kn
2.	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nakon asfaltiranja ulica sa visinskim kotama na maksimalno 20 m' razmaka Snimkom obuhvatiti i postojeće ulaze u objekte i dvorišta sa visinskim kotama. Obračun po m2	m2	415,00		- kn
	ukupno:				- kn
II	Pripremni radovi				
1.	Strojno zasjecanje asfaltnog zastora za potrebe uklapanja novog asfalta na postojeći. Obračun po m'.	m'	4,00		- kn

2.	Visinska korekcija zatečenih postojećih lijevano željeznih poklopaca kanalizacije ili slično radi postizanja kote nivelete. Oslanjane podignutih poklopaca dozvoljeno isključivo na beton MB30 uz korištenje oplata te po potrebi sidrenje u ploču. Obračun po komadu.	kom	0,00	- kn
	ukupno:			- kn
III	Zemljani radovi			
1.	Iskop materijala IV-V ktg tla u svrhu korekcije buduće nivelete prometnice. Stavka uključuje i potreban odvoz viška materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km. Moguća oštećenja instalacija izvođač će sanirati o svom trošku. Trošak deponija snosi izvođač te je ukalkuliran u jediničnu cijenu. Obračun po m3 iskapanog materijala.	m3	60,00	- kn
2.	Fino planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti u svrhu uređenja poprečnih i uzdužnih nagiba. Obračun po m2.	m2	415,00	- kn
3.	Izrada nosivog tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala debljine 15 cm. Stavka uključuje nabavu i dovoz materijala, te njegovo razastiranje i valjanje do potrebne zbijenosti, uz optimalnu vlagu. Dozvoljeno odstupanje od visinskih parametara zadanih projektom ili uvjetom odvodnje oborinskih voda +/- 2 cm. U cijenu uračunati sav rad i materijal kao i potreban transport viška odnosno manjka materijala kao i rad strojeva. Obračun po m3 uređene podloge.	m3	60,00	- kn
	ukupno:			- kn
IV	Asfaltni radovi			
1.	Izrada habajućeg asfaltnog sloja kolničke konstrukcije tipa AB 11 u debljini od 5 cm uz poštivanje padova prema projektnoj dokumentaciji ili uvjetu oborinske odvodnje. U cijenu uključena nabava i dovoz materijala, te strojna ugradnja uz adekvatno valjanje i postizanje odgovarajuće zbijenosti. Obavezno čišćenje, otprašivanje i prskanje bitumenskom emulzijom AB ploča šahtova, te drugih kontaktnih površina asfalt- beton i asfalt- asfalt. Obračun po m2.	m2	415,00	- kn
	ukupno:			- kn
	Rekapitulacija radova ulica Blata			
I	Geodetski radovi			- kn
II	Pripremni radovi			- kn
III	Zemljani radovi			- kn
IV	Asfaltni radovi			- kn
	ukupno:			- kn
	pdv 25%			- kn
	sveukupno:			- kn

	Troškovnik- ponuda za asfalterske radove na području grada Vodica				
		jm	količina	cijena	troškovi
	Ulica Srma I.				
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
I	Geodetski radovi				
1.	Geodetsko snimanje postojećeg stanja ulice i izrada prijedloga rješenja odvodnje. Posebno uzeti u obzir da se zadovolje visine postojećih ulaza, da se ne predviđaju dublji iskopi zbog plitkih instalacija na ulicama gdje nema mogućnosti spajanja na oborinsku kanalizaciju.				
	Obračun po m2	m2	380,00		- kn
2.	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nakon asfaltiranja ulica sa visinskim kotama na maksimalno 20 m' razmaka Snimkom obuhvatiti i postojeće ulaze u objekte i dvorišta sa visinskim kotama.				
	Obračun po m2	m2	380,00		- kn
	ukupno:				- kn
II	Pripremni radovi				
1.	Strojno zasjecanje asfaltnog zastora za potrebe uklapanja novog asfalta na postojeći.				
	Obračun po m'.	m'	5,00		- kn
2.	Visinska korekcija zatečenih postojećih lijevano željeznih poklopaca kanalizacije ili slično radi postizanja kote nivelete. Oslanjanje podignutih poklopaca dozvoljeno isključivo na beton MB30 uz korištenje oplata te po potrebi sidrenje u ploču.				
	Obračun po komadu.	kom	2,00		- kn
	ukupno:				- kn
III	Zemljani radovi				
1.	Iskop materijala IV-V ktg tla u svrhu korekcije buduće nivelete prometnice. Stavka uključuje i potreban odvoz viška materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km. Moguća oštećenja instalacija izvođač će sanirati o svom trošku. Trošak deponija snosi izvođač te je ukalkuliran u jediničnu cijenu.				
	Obračun po m3 iskopanog materijala.	m3	60,00		- kn
2.	Fino planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti u svrhu uređenja poprečnih i uzdužnih nagiba.				
	Obračun po m2.	m2	380,00		- kn
3.	Izrada nosivog tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala debljine 15 cm. Stavka uključuje nabavu i dovoz materijala, te njegovo razastiranje i valjanje do potrebne zbijenosti, uz optimalnu vlagu. Dozvoljeno odstupanje od visinskih parametara zadanih projektom ili uvjetom odvodnje oborinskih voda +/- 2 cm. U cijenu uračunati sav rad i materijal kao i potreban transport viška odnosno manjka materijala kao i rad strojeva.				
	Obračun po m3 uređene podloge.	m3	55,00		- kn
	ukupno:				- kn

[illegible]

	Troškovnik- ponuda za asfalterse radove na području grada Vodica				
		jm	količina	cijena	troškovi
	Ulica Srma XVI- dio				
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
I	Geodetski radovi				
1.	Geodetsko snimanje postojećeg stanja ulice i izrada prijedloga rješenja odvodnje. Posebno uzeti u obzir da se zadovolje visine postojećih ulaza, da se ne predviđaju dublji iskopi zbog plitkih instalacija na ulicama gdje nema mogućnosti spajanja na oborinsku kanalizaciju.				
	Obračun po m2	m2	650,00		- kn
2.	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nakon asfaltiranja ulica sa visinskim kotama na maksimalno 20 m' razmaka Snimkom obuhvatiti i postojeće ulaze u objekte i dvorišta sa visinskim kotama.				
	Obračun po m2	m2	650,00		- kn
	ukupno:				- kn
II	Pripremni radovi				
1.	Strojno zasjecanje asfaltnog zastora za potrebe uklapanja novog asfalta na postojeći.				
	Obračun po m'.	m'	4,00		- kn
2.	Visinska korekcija zatečenih postojećih lijevano željeznih poklopaca kanalizacije ili slično radi postizanja kote nivelete. Oslanjane podignutih poklopaca dozvoljeno isključivo na beton MB30 uz korištenje oplata te po potrebi sidrenje u ploču.				
	Obračun po komadu.	kom	0,00		- kn
	ukupno:				- kn
III	Zemljani radovi				
1.	Iskop materijala IV-V ktg tla u svrhu korekcije buduće nivelete prometnice. Stavka uključuje i potreban odvoz viška materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km. Moguća oštećenja instalacija izvođač će sanirati o svom trošku. Trošak deponija snosi izvođač te je ukalkuliran u jediničnu cijenu.				
	Obračun po m3 iskopanog materijala.	m3	101,00		- kn
2.	Fino planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti u svrhu uređenja poprečnih i uzdužnih nagiba.				
	Obračun po m2.	m2	650,00		- kn
3.	Izrada nosivog tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala debljine 15 cm. Stavka uključuje nabavu i dovoz materijala, te njegovo razastiranje i valjanje do potrebne zbijenosti, uz optimalnu vlagu. Dozvoljeno odstupanje od visinskih parametara zadanih projektom ili uvjetom odvodnje oborinskih voda +/- 2 cm. U cijenu uračunati sav rad i materijal kao i potreban transport viška odnosno manjka materijala kao i rad strojeva.				
	Obračun po m3 uređene podloge.	m3	100,00		- kn
	ukupno:				- kn

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]